

סעיף מס' 1 שדרוג יטאות

העבודה כוללת:

1. פירוק קטע צנרת בחדר יטאות אספקה \ התקנת ברז פיקוד פרופורציונלי לפי קוטר קיים, החלפת ברזי ניתוק, הוספת ברז TA ליטאות, הוספת מסנן מים, אביזרי מדידה, התקנת ברזי ניתוק במקום המאפשר גישה נאתה וממנה, יש להחליף את הצנרת והבידוד, לפני ביצוע יסוכמו הקטעים שיוחלפו "עד למקום שניתן" ליד צנרת ורטיקלית כמו ביטאות קומה 5/6.
2. ניקוי ושטיפה יסודית ליטאות ולסוללה, ביצוע מריחת זפת לבריכת ניקוז,
3. החלפת לוח חשמל לפי 2 יטאות או 1 יטא בחדר אספקה והתקנה בקר פעולה לכל יחידה. ביצוע תשתית חשמל, רגש טמפי באויר חוזר.
4. ביצוע פריסת תשתיות תקשורת בין חדרי יטאות לבין מרכז הבקרה- חדר אחזקה.
5. הפעלת היטאות למערכת בקרה החדשה בתקשורת מוד בס.
6. הפעלה כ- 15 יח' FC בתקשורת מוד בס.
7. תוספת מסכים גרפים לכל היחידות.
8. הפעלה והפסקת יח' בתקשורת.

סה"כ כמות 8 המחיר ליחידה _____ סה"כ _____